

2023年省重点工程项目推进清单

序号	项目名称	建设性质	项目概况	年度计划投资	1-4月投资完成（亿元）	目标任务进度	备注
	合计5项			13.00	3.12		
1	太行一号旅游公路环线乡村振兴示范带釜山精品康养片区项目	续建	1. 太行长风康养酒店（收储回沟村东停车场，建设集旅居、休闲、康养、健身等功能为一体的高端康养假日酒店，建筑独院客房89套。）2. 太行镜湖康养酒店（拆除原145厂家属楼，改造一个智慧停车场，新建融住宿、餐饮、洗浴、会议商务、娱乐和健身于一体的精品酒店，拥有客房100间，接待能力200余人。）3. 太行明月山庄（总建筑面积2700平方米，建设一座集住宿、餐饮、健身为一体的高端环湖酒店。）4. 贾村康养特色村（建设康养休闲片区、古村落文化展示体验片区以及梨园花海休闲片区三大片区。）	3.00	0.55	1. 太行长风康养酒店、太行镜湖康养酒店已经完成拆迁，正在协调土地手续； 2. 贾村康养特色村一期工程内部装修接近尾声，二期已完成拆迁； 3. 太行明月山庄正在等待设计，进行内部装修。	省重点
2	高平市众禾壹心商贸有限责任公司日产300万块冷冻甜品中央工厂	续建	生产车间，原料及冻品成品库，综合办公楼，宿舍及配套设施。建设马卡龙自动生产线3条，慕斯蛋糕生产线3条。一期项目占地面积93.26亩，建筑面积68841.28平方米。	2.00	1.47	1. 厂房主体完成，水电安装已完成95%，窗户已完成80%； 2. 电梯支架安装完成60%； 3. 卷帘门安装完成90%，防火门已到场； 4. 室外管网完成70%，围墙砌筑完成60%； 5. 办公楼、宿舍楼加气块砌筑完成55%； 6. 餐厅二次结构砌筑完成5%。	省重点
3	高平市西部专用铁路项目	新建	新建疏解线1条、交接场1座、科兴装车站1座；新建南阳专用铁路、东峰专用铁路、沟底专用铁路；改造南陈铺站、石碛场信号系统；新建南阳野川装车站、东峰前和装车站的储装运系统等。全线铺轨55.88公里，总占地面积2804.1亩	1.00		发布了项目《环境影响评估报告》、《水土保持方案》及《使用林地审核同意书》相关报告编制的招标公告。	省重点
4	国道208长治司马至高平刘庄段改扩建工程	续建	路线全长55.458公里，其中，长治境内21.263公里，高平境内34.195公里，路基宽度25.5米，改性沥青路面。	5.00	0.30	主要建设控制性工程	省重点

序号	项目名称	建设性质	项目概况	年度计划投资	1-4月投资完成（亿元）	目标任务进度	备注
5	高平市主城区雨污分流改造及第三污水处理厂建设工程项目	新建	<p>①主城区雨污分流改造工程：新建污水管渠长度约 13.5 km；新建雨水管渠长度约 20 km、道路破除及恢复约 47.43 万 m<sup>2</sup>、配套交通工程恢复，以及现况检查井、雨水口的清淤等。</p> <p>②第三污水处理厂：新建污水处理厂1座，土建及预处理规模为 9000m<sup>3</sup>/d，生化及污泥处理规模为近期 3000m<sup>3</sup>/d（建设规模为近期 3000 m<sup>3</sup>/d，远期满足 9000m<sup>3</sup>/d）。厂区远期总占地面积为 8694m<sup>2</sup>，约 13.0 亩，吨水占地面积约为 0.97m<sup>2</sup>。配套建设道路及村镇进入污水处理厂污水收集管网约3.5 km。包括主城区雨污分流改造和第三污水处理厂工程 2 个大子项。其中：主城区雨污分流改造工程为新建雨水管道或污水管道、新建道路雨水口及连接管、配套道路破除恢复、现况管道的交叉处理和保留现况管道的清淤等工程。第三污水处理厂工程新建污水处理厂 1 座，同时配套建设道路及村镇进入污水处理厂污水收集管网。其污水处理厂工程建设内容包括格栅调节池、污泥池、设备间、配电间及办公用房等附属设施工程。</p>	2.00	0.80	府东路、友谊街、迎宾路、张家坡支路4条道路沥青混凝土面层铺筑完成；泫氏街水稳碎石基层铺筑完成。	省重点