

2025年4月省级重点工程项目推进清单

序号	项目名称	建设单位	建设性质	项目概况	目前进展	备注
	合计 12项					
1	众禾壹心甜品专业镇	山西众禾焙链科技有限公司	新建	项目总占地240.26亩,总建筑面积达25.9万平方米,分五期建设。计划引进57条国外先进生产线,配套万级及十万级净化车间,涵盖“冻转鲜”甜品、蛋糕、冷冻面团、面包、饼干、预拌粉加工、淡奶油加工、果馅、冷冻果泥等食品加工项目。	项目1号地块已交土地费,目前正在土地平整。	
2	炎谷丰现代农业一体化中心项目	山西炎谷丰供销联合发展有限公司	续建	总用地面积 22437.45 m ² , 总建筑面积 14499.6m ² , 主要建设有2.1万吨粮食仓储和日烘干500吨低温干燥设施,大型农产品深加工流水线,集研发、管理、培训、指挥、展示、电商等于一体的多功能中心、晾晒场及综合存放区等。	项目办公综合楼基础设施正在进行土方开挖,20栋日光温室大棚已完成主体工程,正在进行钢结构安装。	
3	山西晋丰造气节能环保提升及改造项目	山西晋丰煤化工有限责任公司	续建	在现有厂区内新建12台直径3600mm纯氧气化炉装置、1套30000Nm ³ /h空分装置、2台90t/h锅炉配套掺烧合成弛放气、1套110m ³ /h零排装置,并对公用工程及其他工段进行适应性改造。	气化框架基础开挖完成;设备基础开挖完成80%;旧锅炉拆除完成;锅炉设备基础垫层完成;空分场地原有旧装置拆除完成。	

2025年4月省级重点工程项目推进清单

序号	项目名称	建设单位	建设性质	项目概况	目前进展	备注
4	天源公司造气节能环保提升及配套改造项目	晋能控股装备制造集团天源山西化工有限公司	续建	在现厂区内新建12台直径3600微加压纯氧连续气化炉，配套新建一套空分装置、一套废水零排放装置，对三废炉、电除尘、变换、脱硫、脱碳及公用辅助工程等进行适应性改造。	1.气化桩基施工完成；框架承台施工完成90%。 2.空分冷箱基础浇筑完成；空压机基础、空压机厂房基础完成40%。	
5	兹氏Hismelt熔融还原炉高纯铁水共享中心及冶铸一体化项目	山西兹氏实业集团有限公司	新建	项目占地907亩。建设年产58万吨Hismelt熔融还原铁厂一座，20万吨中小口径（DN80～1200）球墨供水管厂一个，5万吨大口径（DN1300～2600）热模法管厂，2万吨管件厂，世界第一建筑排水实验塔一座，10万吨建筑排水管厂一个，5万吨排水管件厂一个。	目前正在建设项目指挥部办公楼主体施工及钢筋绑扎。	
6	高平市西部专用铁路项目	高平市地方铁路建设运营有限公司	续建	新建疏解线1条4.284公里、交接场1座、科兴装车站1座；新建南阳专用铁路8.583公里、东峰专用铁路7.933公里、沟底专用铁路6.052公里；改造南陈铺站、石碓场信号系统；新建南阳野川装车站、东峰前和装车站的储装运系统等	1.已将先行用地补偿费用拨付至相关乡镇； 2.《临时用地占用耕地和基本农田踏勘论证方案》、《临时用地占用林、草地植被恢复方案》已通过专家评审并取得专家意见，《临时用地复垦方案》已报至晋城规划和自然资源局，待审批； 3.先行工程康营特大桥基础施工。	

2025年4月省级重点工程项目推进清单

序号	项目名称	建设单位	建设性质	项目概况	目前进展	备注
7	国道208晋中长治界至晋城金村（长治司马至高平刘庄段）改扩建工程	高平市城交市政建设有限公司	续建	路线全长55.656公里，其中：长治市上党区境内21.383公里，晋城市高平境内34.273公里。公路等级一级，设计速度80公里/小时，投资38.53亿元（长治14.13亿元，晋城24.4亿元）包括大中桥、涵洞、隧道、互通式立体交叉、分离式立体交叉、通道、天桥、平面交叉、服务区养护工区、超限检测站、收费站等。	桥梁桩基共完成510根约61%，路基工程挖方完成122万m ³ 约30%，填方完成77万m ³ 约21%，防护支挡排水工程完成3万m ³ ；涵洞工程完成20道约27%；开化寺隧道工程左右洞掘进约130米，完成9%；完成采空区治理90%；完成全线路基清表。	

2025年4月省级重点工程项目推进清单

序号	项目名称	建设单位	建设性质	项目概况	目前进展	备注
8	高平市城市周边村落及寺庄镇片区集中供热项目	高平市住建局	续建	一期建设范围包括河西镇2个行政村（河西村、苏庄村）、三甲镇1个行政村（姬家村）、北城办1个行政村（底东山）、寺庄镇3个行政村（自然村）、1处公共建筑（众禾壹心）、4个机关单位（二号消防站、人民医院心血管病专科神农院区、医疗集团应急传染院区、人民医院门诊楼）供热一次管网、除众禾壹心热力站外其他热力站设备安装工程（不包含热力站土建）及供热二次管网。二期建设范围包括寺庄镇9个行政村（自然村）供热一次管网、热力站设备安装工程（不包含热力站土建）及供热二次管网。三期建设范围包括神农镇1个行政村（中庙村）、北城办4个行政村、寺庄镇10个行政村（自然村）、3处大型厂矿（百盛煤矿、长平煤业、伯方煤矿）供热一次管网、热力站设备安装工程（不包含热力站土建）及供热二次管网。	一期工程已完成1个村（底东山村）、3个公共建筑（众禾壹心、二号消防站、医疗集团应急传染院区），2个村（姬家村、苏庄村）正在施工。	
9	高平市停车场及便民服务市场项目	高平市城建投资集团有限公司	续建	建设太华路停车楼、长平商场停车楼、长平广场停车楼、教育局停车楼、泫东市场停车楼五个停车楼及配套商业服务设施等。	深基坑支护已经完成，正在进行土方挖运。	

2025年4月省级重点工程项目推进清单

序号	项目名称	建设单位	建设性质	项目概况	目前进展	备注
10	高平市城乡一体化供水工程	高平市水务局	新建	新建净水厂4座、输水管线、配水管线、村内给水管、村内排水管、水源井联络管道及水池维修、智慧水务系统等配套设施。	目前正在编制可研报告。	
11	高平市农村排水及污水治理工程		新建			
12	省道366高平市过境段公路改线工程	山西省公路局晋城分局	前期	路线全长29.592公里，全线采用双向四车道一级公路标准建设，设计速度 60公里/小时，路基宽度20米。汽车荷载等级采用公路-Ⅰ级标准。	目前工可路线已上报省交通厅，正准备评审，用地专章上报高平自然资源局。	